



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

*Par SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/063 īstenošanu*

Pēc līguma noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.2.0/17/I/063 SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" uzsākusi projekta "Energiefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centra ēkā 18.novembra ielā 19, Daugavpilī" realizāciju.

Projekta mērķis:

Sekmēt Daugavpils pašvaldības iestādes SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" ēkas energiefektivitātes paaugstināšanai ar primārās enerģijas patēriņa samazināšanu sasniedzot sekojošus skaitliskas vērtības:

| Nr. p. k. | Ministru kabineta noteikumos par SAM/SAM pasākuma īstenošanu noteiktais iznākuma rādītājs | | |
|-----------------|---|-----------------|------------------------|
| | Rādītāja nosaukums | Plānotā vērtība | Mērvienība |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās | 243665,22 | kWh/gadā |
| 2 | No atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda | 0,021 | MW |
| 3 | Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā | 35,87 | CO2 ekvivalenta tonnas |

Projekta noteiktas galvenās darbības:

1. Projekta pamatojošās dokumentācijas izstrādāšana:
 - 1.1. Energoaudita veikšana un būvprojekta izstrāde.
2. Būvdarbu veikšana:
 - 2.1. Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana;
 - 2.2. Ventilācijas sistēmas atjaunošana;
 - 2.3. Apkures sistēmas renovācija;
 - 2.4. Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana;
 - 2.5. Energiefektīva apgaismojuma uzstādīšana.
3. Autoruzraudzība.
4. Būvuzraudzība.
5. Projekta publicitātes nodrošināšana.
6. Būves nodošana ekspluatācijā.

Projekta kopējie izdevumi:

706 859.80 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi sastāda 665 424,50 EUR.

Projekta realizācijai tiek piešķirta ERAF atbalsta summa 85 % apmērā no attiecināmajiem izdevumiem vai 565 610,82 EUR.

Tiek noteikts pašvaldības finansējums (SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs") 15 % apmērā no attiecināmajiem izdevumiem vai 99 813,68 EUR.

Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 41 435,30 EUR.

Projekta darbību īstenošanas laiks ir 15 mēneši.

Tiek noslēgts sadarbības līgums ar būvniecības kompāniju SIA "LAGRON" par būvdarbu veikšanu un 2018.gada 26. jūnijā tiek uzsākti būvniecības darbi. Būvuzraudzību projektā realizācijas gaitā nodrošina SIA "INRI" specialisti.

No būvdarbu uzsākšanās līdz decembra vidum tiek veikta fasādes un cokola siltināšana, logu un lūku nomainīšana, tiek izveidots jauns jumtu segums. Līdz jaunās apkures sezonas uzsākšanai, tiek veiktas apkures sistēmas renovācijas/rekonstrukcijas darbi: tiek pārbūvēta esoša viencauruļu sistēma uz divcauruļu, tiek uzstādīti jaunie radiatoru ar regulēšanas vārstiem, uzstādīti balansieri, veikta siltummezgla automatizācija. Tiek izbūvēta saules kolektoru sistēmas tehnoloģiskā daļa. Tiek uzstādītas automatizētas ventilācijas sagatavošanas iekārtas ar siltuma rekuperāciju. Notiek gaisa vadu montāža iekštelpās. Daļēji tiek nomainīta jaunā elektroinstalācija, daļēji nomainīti esošie gaismekļi (luminescētas spuldzes, kvēlspuldzes un halogēna spuldzes) uz jauniem LED gaismekļiem. Tiek uzsāktas ēkas griestu atjaunošanas darbi. Būvuzņēmējs no celtniecības sakuma nodrošināja darbu izpildi uz 89 procentiem un ņemot vērā jau sasniegtus veiksmīgus rezultātus pastāv liela varbūtība, ka projekta līguma noteiktais darbību īstenošanas laiks tiks saīsināts.